कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी।

पत्र संख्याः एसटी/एफएस/आई–3(स्कूल/सीबी)/2022 दिनांकः जनवरी 12, 2022

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,
एम0पी0 मेमोरियल स्कूल एण्ड हास्टल,
कन्दवॉं, वाराणसी।

विषयः– विद्यालय भवन **एम0पी0 मेमोरियल स्कूल एण्ड हास्टल, कन्दवॉं, वाराणसी** को अग्निशमन सुरक्षा पत्र के संबंध में।

—

सन्दर्भः– आपका पत्रांक शून्य, दिनांकः 09.01.2022

—

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुसार विद्यालय भवन **एम0पी0 मेमोरियल स्कूल एण्ड हास्टल, कन्दवॉं, वाराणसी** का स्थलीय निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी भेलूपुर, **श्री उमाकान्त सिंह** द्वारा किया गया जिनकी उपलब्ध आख्या दिनांकः 11.01.2022 का परिशीलन किया गया जिसका विवरण निम्नवत है :–

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणीः–प्रस्तावित भवन का अधिभोग शैक्षणिक भवन के रुप में उपयोग किया जायेगा।

1–उक्त विद्यालय भवन भूतल व प्रथम तल तक बना हुआ है।कवर्ड एरिया–742.26 वर्गमीटर है, ऊँचाई–7.31 मीटर है।

2–पहुँच मार्गः–उक्त भवन 6.0 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित है।

3–प्रवेश द्वार की चौड़ाई–उक्त भवन में प्रवेश द्वार की चौड़ाई 4.26 मीटर है।

4–निकास मार्गः–उक्त भवन में 01 (एक) स्टेयर केस बनाया गया है।

5–रिफ्यूज एरिया का विवरणः– निल

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः–एन.बी.सी.–2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएं पूर्ण पायी गयीः–

1–भूमिगत टैंक–एन.बी.सी.–2005 के मानकों के अनुसार आवश्यक नहीं है।

2–पम्पः–नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के मानकों के अनुसार आवश्यक नहीं है।

3–होजरीलः–उक्त भवन में होजरील लैण्डिंग वाल्व आई0एस0–3844 के मानकों के अनुसार आवश्यक नही है।

CFO VNS

4–वेटराइजर/डाउनकमर सिस्टमः– उक्त भवन में डाउनकमर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के मानकों के अनुसार आवश्यक नही है।

5–यार्ड हाइड्रेन्टः–उक्त सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाइड्रेन्ट होज कैबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज तथा ब्रांच पाइप एवं फायर सर्विस इनलेट का प्राविधान आई0एस0–13039:1991 के अनुसार आवश्यक नहीं है।

6–हस्त चालित इलैक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टमः–उक्त भवन में मैनुअली आपरेटेड इलैक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम का प्राविधान नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के मानकों के अनुसार आवश्यक नही है।,

7–स्वचालित डिडेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टमः–उक्त भवन में आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम का प्राविधान नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के मानकों के अनुसार

––2/पर

आवश्यक नहीं है।

8–स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टमः–उक्त भवन में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम,नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के मानकों के अनुसार आवश्यक नहीं है।

9–टैरेस टैंकः–उक्त भवन के टैरेस पर नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के मानकों के अनुसार टैरेस टैंक स्थापित कराया जाना आवश्यक नही है।

10–टैरेस पम्पः–उक्त भवन के टैरेस टैंक पर टैरेस पम्प नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक नही है।

11–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)ः–उक्त भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) आई.एस.–15683::2006 के अनुसार स्थापित किया गया है। जिसका निरीक्षण/परीक्षण शुल्क चालान संख्या– वी0 70012 दिनांकः 08.01.2022 रूपया–80/– राजकीय कोष में जमा करा दिया गया है।

12–एक्जिट साइनेजः– उक्त भवन में एक्जिट साइनेज स्थापित किया गया है।

13–पी0ए0 सिस्टमः– पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था का प्राविधान सम्पूर्ण भवन में किया गया है।

उपरोक्तानुसार **एम0पी0 मेमोरियल स्कूल एण्ड हास्टल, कन्दवॉ, वाराणसी** को केवल भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन उपकरणों का अग्निशमन सुरक्षा पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि, उक्त भवन में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने तथा प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण करा कर विहित शुल्क राजकीय कोष में जमा कर प्राप्त पत्र का नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक होगा। उपरोक्त शर्तो का पालन न किये जाने पर निर्गत पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा तथा यह पत्र मात्र एक वर्ष तक के लिये मान्य होगा।

Animesh

(अनिमेष कुमार सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
वाराणसी।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वाराणसी

प्रतिलिपिः–

1– जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2– अग्निशमन अधिकारी भेलूपुर, वाराणसी को उनकी आख्या दिनांकः 11.01.2022 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।